

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: OD/13/2014

Číslo u zhotovitele: *315-056-0007*

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Chrastava

Sídlo: nám. 1. Máje, 463 31 Chrastava

Zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

Číslo účtu: 4200099074/6800 u Sberbank CZ, a.s.

Telefon: +420 482 363 821

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Michael Canov, starosta

Ve věcech technických Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Ve věcech plnění a převzetí díla Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený: Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,

Oblast Liberec

Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Telefon: 296 177 825

Fax: 296 177 829

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec

Bc. Daniel Machek, technik obchod. oddělení oblasti Liberec

oba na základě plné moci

Ve věcech technických Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec

Ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec

Stavbyvedoucí: Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec

2. Předmět díla

2.1. Název díla „Chrastava – oprava povrchu komunikací, Pobřežní ul.“

2.2. Místo plnění k.ú. Města Chrastava

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů, včetně zákresu skutečného provedení.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:	předpoklad 05/2014
Dokončení díla:	předpoklad 06/2014

(maximální počet dní realizace je 45)

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo bez DPH činí: **686 930,- Kč**
(slovy: šestsetosmdesátšesttisícdevěttřicet korun českých).

DPH ve výši 21%: 144 255,- Kč

cena včetně DPH: 831 185,- Kč

Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek, zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:

- pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
- dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 7.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- ### 10.2.
- Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14. Platnosti smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha č. 1 – rozpočet

V Chrastavě dne 19.05.2014

Objednatel:



Ing. Michael Canov
starosta




V Liberci dne 12.05.2014

Zhotovitel:



Ing. Róbert Latiak
ředitel oblasti Liberec



Bc. Daniel Machek
technik obchod. oddělení oblasti Liberec

 **SWIETELSKY** ^①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 180 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE	Objekt	Popis	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
	101	I. ETAPA	292 980,67	61 521,74	354 482,41
	102	II. ETAPA	135 984,10	28 556,66	164 540,76
	103	III. ETAPA	257 985,71	54 177,00	312 162,71
		CENA CELKEM	686 930,48	144 255,40	831 185,88

číslo a název SO:

101

I. ETAPA

číslo a název rozpočtu:

101

I. ETAPA

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Technická specifikace	
						jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2012_OTSKP	113721	1	M3	14,025	764,80	11 006,82	10	
			Zemní práce						
			FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM						
			85*3,3*0,05=14,025 [A]						
2	2012_OTSKP	123111	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2, ODVOZ DO 1KM	M3	52,900	125,10	6 617,79		
			- vodorná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. - kompletní provedení výkopky rezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření. - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajistění. - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost. - těžení po vrtavých, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2). - potřebné snížení hladiny podzemní vody. - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů. - vyřazování a nošení výkopku. - svařování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy. - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny. - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek. - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepracování. - hradičí a šlitové stěny dočasné (adekvátně plati ustanovení k pol. 1151.2). - úpravu ochranu a očištění dna, základové spáry, stěny a svahů. - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svařování. - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě. - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti. - třídní výkopku. - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
3	2012_OTSKP	12811	(82+132)*0,14*(105*0,3)=52,900 [A] ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁROSU	M2	280,500	1,88	555,39		
4	2012_OTSKP	18110	85*3,3*280,300 [A] ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	319,000	10,80	3 445,20		
			82+132+105=319,000 [A]						
			Zemní práce						21 625,20
			Komunikace						
5	2012_OTSKP	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	319,000	84,60	26 987,40		
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, diažeb nebo dílců v požadované kvalitě. - očištění podkladu připravnými zřízeními spojovací vrstvy. - uložení směsi, diažeb nebo dílců a provedení nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu. - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů. - úpravu napojení, ukončení a těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak. - těsnění, imelení a výplň spar a otvorů. - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy						
6	2012_OTSKP	57212	82+132+105=319,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	280,500	17,10	4 796,55		
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, diažeb nebo dílců v požadované kvalitě. - očištění podkladu připravnými zřízeními spojovací vrstvy. - uložení směsi, diažeb nebo dílců a provedení nátěru a postřiku dle předepsaného technologického předpisu. - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů. - úpravu napojení, ukončení a těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak. - těsnění, imelení a výplň spar a otvorů. - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy						

85*3,3=280,500 [A]

7	2012_OTSKP	574141	ASFALTOVÝ BETON TR. TL. 50MM ACO 8+	M2	280.500	313,83	88 029,32	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě. - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy. - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu. - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů. - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak. - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů. - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
85*3=280.500 [A]								
8	2012_OTSKP	574161	ASFALTOVÝ BETON TR. TL. 70MM	M2	214.000	415,90	88 981,20	<ul style="list-style-type: none"> - očištění směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě. - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy. - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu. - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů. - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak. - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů. - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
82*2=214.000 [A]								
9	2012_OTSKP	58211a	DLÁŽĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kosítky budou ze zásob investora, na Deponii investora	M2	105.000	531,00	55 755,00	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě. - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy. - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu. - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů. - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak. - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů. - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy.
264 549,47								
Komunikace								
8								
Potrubí								
10	2012_OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4.000	1 116,00	4 464,00	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
11	2012_OTSKP	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3.000	774,00	2 322,00	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
8								
Potrubí								
8								
C e l k e m								
282 960,67								

číslo a název SO: 102 II. ETAPA
číslo a název rozpočtu: 102 II. ETAPA

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Technická specifikace
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Zemní práce								
1	2012_OTSKP	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. 1-2 výkop pro obrubu z kosek 16/16 a pod 10/10	M3	14.360	183,60	2 636,50	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem. - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapážené. - ošetření vykopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření. - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění. - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost. - těžení po vrtivých, pásech a po jiných nutných částech (figurách). - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpači soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2). - potřebné snížení hladiny podzemní vody. - těžení a rozpořádání jednotlivých balvanů. - vytažování a nošení vykopku. - svahování a převahování konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy. - eventuálně nutné druhotné rozpořádání odstřežené horniny. - ruční vykopávkou odsranění kořenů a napadléků. - pažení, vzetření a rozepření vč. přifašování. - hradičí a štětové sítěy dočasné (jedokválně pletí ustanovení k pol. 1151.2). - úpravu, ochranu a očištění dna, zakladové spary, slán a svatů. - zhlutnění podloží, případně i svatů vč. svařování. - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka. - udržování vykopště a jeho ochrana proti vodě. - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopště a ve vykopšti. - třídění vykopku. - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, podpěr, kontr. , přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
(104*0,3*0,3)+(20*0,25)=14.360 [A]								
2	2012_OTSKP	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	212.000	10,80	2 289,60	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozílů. Minu zhumnění určuje projekt.
182*20=212.000 [A]								

3/2012_OTSKP	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	150,000	32,40	4 860,00	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
4/2012_OTSKP	18411	VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	23,000	99,00	2 277,00	Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hroubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hojnějším anorganickým hnojivem a přidáváním organického hnojiva min. 2kg pro keře a škg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke špičce stromu nebo ochrana stromů náletem a pod... Odvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí... Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
5/2012_OTSKP	18461	MULČOVÁNÍ v tl. 100mm	M2	150,000	59,40	8 910,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
1							20 973,10

5							
Komunikace							
6/2012_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM pod kositky 10/10	M2	20,000	95,40	1 908,00	- dodání směsi, posítku, náterů, dlažeb nebo dílčů v požadované kvalitě... - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy... - uložení směsi, dlažby nebo dílčů a provedení náterů a posítků dle předepsaného technologického předpisu... - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů... - úpravu napojení, ukončení a těsnění podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., restanovi-li zadávací dokumentace jinak... - těsnění, tmelení a vyplň spar a otvorů... - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
7/2012_OTSKP	574181	ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 70MM ACC 8+	M2	192,000	442,80	85 017,60	- dodání směsi, posítku, náterů, dlažeb nebo dílčů v požadované kvalitě... - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy... - uložení směsi, dlažby nebo dílčů a provedení náterů a posítků dle předepsaného technologického předpisu... - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů... - úpravu napojení, ukončení a těsnění podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., restanovi-li zadávací dokumentace jinak... - těsnění, tmelení a vyplň spar a otvorů... - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
5							86 925,60

9							
Ostatní konstrukce a práce							
8/2012_OTSKP	91771a	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH z kostek investora, jednoduchá linka	M	104,000	260,10	27 050,40	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením... Položka obrubu a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
9/2012_OTSKP	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU dobourání nadzemní části sířavající šachty	M3	0,500	2 070,00	1 035,00	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku... - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č. 324/1990 Sb.).
9							28 085,40

Celkem							135 984,10
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

číslo a název SO: 103 III. ETAPA
číslo a název rozpočtu: 103 III. ETAPA

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1		3	5	6	7	8	9
Zemní práce							
1/2012_OTSKP		113182	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM odstranění dočasné ZD	M3	2,600	783,00	2 035,80
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).							

26*0,1=2,600 [A]

2	2012_OTSKP	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 odkop pod dlažbu 1010	M3	68,574	125,10	8 578,61	<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; - kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapažené - ošetření vykopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - příjatek za leivost - těžba po vstřích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpadel jímek, potrubí a plovotomosti čerpači soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nosení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - nuční výkopkyv, odsranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptení a rozeptění vč. přepážování - hrazení a štělové stěny dočasné (adekvátní plati ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování vykopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těšení, podpěr, konstr., demontáže, .. - zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
---	------------	-------	--	----	--------	--------	----------	---

3	2012_OTSKP	18110	UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 (40*2,5)+(18,5*2,5)+(25*1,85)+(13*2)+(6,3*1,6))*10,0.=68,574 [A]	M2	218,500	10,80	2 358,80	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
---	------------	-------	---	----	---------	-------	----------	---

Zemní práce								12 974,21
-------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Komunikace								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4	2012_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM fr-4-3z	M2	218,500	95,40	20 844,90	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, posítky, náletu, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě - ošetření podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení náletů a posítků dle předepsaného technologického předpisu - úpravu napojení, ukončení a těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů - úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy
5	2012_OTSKP	56221	DLAŽBĚNE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	170,000	833,40	141 678,00	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, posítky, náletu, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě - ošetření podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení náletů a posítků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů - úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy - Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažebního krovu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výjimečné spár a otvorů a pod.

Komunikace								162 522,90
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Potrubí								
6	2012_OTSKP	89921	VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 116,00	2 232,00	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
7	2012_OTSKP	89922	VYŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	1,000	1 116,00	1 116,00	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
8	2012_OTSKP	89923	VYŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	774,00	3 096,00	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

Potrubí								6 444,00
---------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Ostatní konstrukce a práce								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

9	2012_OTSKP	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH dvojlinka v úžlabí, kostky ze zásob investora	M	80,000	280,80	22 464,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobu a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
10	2012_OTSKP	91771a	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH jednoduchá linka, kostky ze zásob investora	M	208,000	260,10	53 560,60	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobu a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce								76 044,60
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

C e l k e m								257 985,71
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Zveřejněno

12.03.2014 – 14.04.2014

Zadávací řízení

VZMR-08/2014/ORM

Popis:

Smlouva o dílo na realizaci akce „Chrastava – oprava povrchu komunikací, Pobřežní ul.“

Číslo smlouvy:

OD/13/2014

**Schváleno usnesením
RM ze dne:**

12. května 2014

Číslo usnesení:

2014/09/V

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena
na registru smluv

**Datum vystavení
doložky:**

19. května 2014

Vyřizuje

Petra Fadrhonicová

Podpis/razítko

Ing. Michael Canov
starosta

MĚSTO CHRASTAVA
463 31 CHRASTAVA
OBČANSKÝ ÚŘED