

35

# Smlouva o dílo

ev.č. OD/4/2015

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### Objednatel

Sídlo : **Město Chrastava**  
Zastoupený : **nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava**  
Oprávněn k jednání a právním : Ing. Michael Canovem, starostou města  
úkonům ve věcech smluvních : Ing. Michael Canov, starosta  
Oprávněn k jednání : Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava  
ve věcech technických: : Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM  
: technický dozor investora, který bude zapsán ve  
stavebním deníku  
tel. : 482 363 821  
Bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200099074/6800  
IČO : 00262871  
DIČ : CZ00262871

a

### Zhotovitel

Sídlo : **1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 6208  
Zastoupený : **Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou**  
Oprávněn k jednání a právním : Tomášem Paseckým, na základě smlouvy o sdružení  
úkonům ve věcech smluvních : Tomáš Pasecký, jednatel společnosti  
Oprávněn k jednání ve věcech : Petr Löffler, výrobní ředitel  
technických : 482 729 011, 482 729 507  
tel. : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300  
Bankovní spojení : 49904884  
IČO : CZ49904884  
DIČ

## II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je veřejná zakázka „**Chrastava – Andělská Hora – autobusová zastávka**“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a příloženým výkazem výměr.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici, případně realizaci zakázky rozdělit na etapy.

## III. Čas plnění

Zahájení : **předpoklad 06/2015**  
 Ukončení : **nejpozději 07/2015**      **doba realizace 45 dní**

Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se počet dní realizace nemění.

Místem plnění jsou všechna k.ú. Města Chrastava.

Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

## IV. Cena

Cena za provedení prací se sjednává jako pevná smluvní cena ve výši

CELKEM bez DPH	618 243,- Kč
21% DPH :	129 831,- Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>748 074,- Kč</b>

**Jedná se o pevnou, nejvýše přípustnou smluvní cenu, platnou po celou dobu výstavby, která respektuje zadávací a soutěžní podmínky v plném rozsahu a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.**

Překročit cenu díla může uchazeč pouze za podmínky:

- zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám,
- dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

## V. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

Zhotovitel může objednateli fakturovat první fakturu po dodávce materiálu dle rozpočtu a to ve výši dodaného materiálu. Fakturace za práci bude zhotovitel objednateli fakturovat na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací dle rozpočtu po dokončení díla.

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli. Poslední faktura bude vystavena maximálně do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

#### **VI. Záruka a odpovědnosti za vadu**

Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli.

V případě **nedodržení termínu dokončení díla** ze strany zhotovitele uhradí tento objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05%** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Zadavatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou započtení ke kterékoli splatné pohledávce (vybraného dodavatele vůči zadavateli).

#### **VII. Odpovědnost za škody a pojištění**

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

#### **VII. Předání a převzetí díla**

Stavba se považuje za řádně ukončenou a předanou podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, prostém všech vad a nedodělků.

Po celou dobu zhotovování díla je dílo ve vlastnictví zhotovitele, který nese veškerá nebezpečí škody na tomto díle. Vlastnictví k dílu a současně nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

#### **VIII. Ostatní ustanovení**

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci může být nahrazen výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně

likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

### **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztah Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb..
3. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


Příloha smlouvy o dílo: Cenová nabídka - oceněný výkaz výměr

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 04.05.2015


V Chrastavě dne 13.05.2015

za zhotovitele:

za objednatele:

  
.....  
Tomáš Pasecký  
jednatel společnosti

  
.....  
Ing. Michael Canov  
starosta města



Soupis objektů s DPH

**Stavba:03012015 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ANDELSKÁ HORA**  
 Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: **618 242,65**  
 OC+DPH: **748 073,60**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 00	VRN	93 481,78	19 631,17	113 112,95
SO 101	KOMUNIKACE	463 498,34	97 334,66	560 833,00
SO 120	CHODNIK	61 262,53	12 865,12	74 127,65

V Hodkovicích nad Mohelkou 5.5.2015

.....  
 Tomáš Pasecký, jednatel



**1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o.**  
 Právní forma: s.p.a.  
 483 43 Hodkovic nad Mohelkou  
 IČ: 49904884 DIČ: CZ49904884  
 tel: 482 729 507 - 522 729 611 fax: 482 725 749

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 03012015  
 číslo a název SO: SO 00  
 číslo a název rozpočtu: SO 00

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKVA - ANDELSKÁ HORA  
 VRN  
 VRN

Poř. číslo	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>								
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	2013_OTSKP	014101		POPŁATKY ZA SKŁADKU z pol. +123836 +132836 -171103 + 123836 175,72+15,6-43,5+18=165,820 [A]	M3	165,820	179,00	29 681,78
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skladky související s uložením odpadu na skládce.								
2	2013_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY provoz DZ, vyřízení povolení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními								
3	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMEMERČSKA MĚŘENÍ před a během výstavby	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
4	2013_OTSKP	02911		OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ po dok stavby	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
5	2013_OTSKP	02944		OSTATÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 4* lisk, 1* pdh, 1* dwg	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
6	2013_OTSKP	02991		OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pol. čerpána pouze na příkaz TDI	KUS	1,000	9 800,00	9 800,00
položka zahrnuje:								
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem								
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce								
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací								
- demoliž a odvoz po skončení platnosti								
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti								
7	2013_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelem povolené náklady na porizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
8	2013_OTSKP	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ zřízené výkopávkou v ochr. pásmu O2, NN, RWE, SČVAK, aj., vyřízení jednotliv. provozovatelé a správci	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
<b>0</b>								
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
<b>C e l k e m</b>								<b>93 481,78</b>
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce								
Vicepráce								
Vicepráce celkem								
Menšípráce								
Menšípráce celkem								
Celkem								
<b>93 481,78</b>								

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Jan Maděra

Slavba :  
 číslo a název SO: 03012015  
 SO 101  
 číslo a název rozpočtu: SO 101

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ANDELSKÁ HORA  
 KOMUNIKACE  
 KOMUNIKACE

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2013_OTSKP	123836		<b>Zemní práce</b> ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 12KM výkaz počítá s maximálním uvažovaným odkopem 32*5,3*0,4+29*6,2*0,6=175,720 [A] počítána dle přílohy:	M3	175,720	360,00	63 259,20

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppem
- kompletní provedení výkoppávký nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkoppávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyřezávání a nošení výkoppku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
- znehodnocení klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ručení výkoppávký, odstranění kořenů a napáďávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- kladení podkladů: zřízení vč. svahování





4	2013_OTSKP	17380		ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ornice 145*0,1=14,500 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení: konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč: hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč: dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod ) VŠEOBECNĚ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Viezdy z r.mat. + rozrovnání plochy k lipě z míst mat 30+145=175,000 [A]	M2	175,000	53,00	9 275,00
6	2013_OTSKP	18120		Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORINĚ TR. II 32*5,3+29*6,2=349 400 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	349,400	19,00	6 638,60
7	2013_OTSKP	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 145=145,000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI včetně chem. ošetření a 1. seče 145=145,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM hru + jabl	M2	145,000	21,22	3 076,90
8	2013_OTSKP	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI včetně chem. ošetření a 1. seče 145=145,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM hru + jabl	M2	145,000	15,00	2 175,00
9	2013_OTSKP	184721		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM hru + jabl	KUS	2,000	937,00	1 874,00

10	2013_OTSKP	18481								zahrnuje: odstranění větvi suchých a odumřajících odstranění větvi nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větvi napadených patogenními organismy odstranění větvi se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM hrušeň, jablono	M2	2,000	297,00	594,00
----	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

1

Zemní práce

118 542,62

5

Komunikace

11	2013_OTSKP	56330								VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI obsyp trub drenážních předepsané fr. viz vzor řezy 65*0,6*0,4=15,600 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané hloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nálety	M3	15,600	795,83	12 414,95
12	2013_OTSKP	56334								VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM fr. 0-63 32*5,1+29*6,0=337,200 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané hloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nálety	M2	337,200	159,17	53 672,12
13	2013_OTSKP	56334a								VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM fr. 32-63, pouze na příkaz TDI v případě nevyhovujících zk. pláně (paraplán ) 29*6,1=176,900 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané hloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nálety	M2	176,900	159,00	28 127,10
14	2013_OTSKP	56962								ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 118*0,5=59,000 [A] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané hloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posítky, nálety	M2	59,000	85,00	5 015,00
15	2013_OTSKP	572213								SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	251,800	16,00	4 028,80

16 2013 OTSKP	574A34		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	251,800	229,00	57 662,20
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 32*3,7+29*4,6=251,800 [A]</li> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
17 2013 OTSKP	574E66		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM</li> <li>- 32*3,9+29*4,8=264,000 [A]</li> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	264,000	404,00	106 656,00
<b>5</b>							
<b>Komunikace</b>							
<b>8</b>							
<b>Potrubí</b>							
18 2013 OTSKP	87S272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	65,000	286,00	18 590,00
<b>267 576,17</b>							

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zastavení, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chránkách

19	2013_OTSKP	89536							
----	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROSTĚTÉHO BETONU

Z Lomového kamene 500\*500mm, možno z kositel do Bet, plošně umožňující sekání

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění požadovaných konstr. (i ztraceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem

8

Potrubí

31 323,20

9

Ostatní konstrukce a práce

20	2013_OTSKP	91297							
----	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

DOPRAVNÍ ZRCADLO

položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

21	2013_OTSKP	914141							
----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT  
A3, nalepením do stávající IP

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

22	2013_OTSKP	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obálka BUS zast	M2	4,500	477,50	2 148,75
----	------------	--------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

23	2013_OTSKP	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY 2* BUS	KUS	2,000	1 592,00	3 184,00
----	------------	-------	--	------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

24	2013_OTSKP	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJINÍKŮ řezané 120*300 /ve snižení 120*200	M	17,000	636,00	10 812,00
----	------------	-------	--	-------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením:

položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

25	2013_OTSKP	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,000	44,00	1 100,00
26	2013_OTSKP	935813		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH s doplněním 40% kostek i podkladu 0,8*9=7,200 [A]	M2	7,200	848,00	6 105,60

- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spat

9

Ostatní konstrukce a práce

46 056,35

**C e l k e m**

**463 498,34**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,00  
0,00  
0,00

**Celkem**

**463 498,34**

## ASPE 9

Firma: Jan Maděra

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 03012015  
 číslo a název SO: SO 120  
 číslo a název rozpočtu: SO 120

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - ANDELSKÁ HORA  
 CHODNÍK  
 CHODNÍK

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Zemní práce**

1|2013\_OTSKP |123836 |1 |**ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 12KM**

18'2,5\*0,4=18,000 [A]  
 MULDRAZANINE

- vodotěrná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem
- kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyňování a nošení vykopku
- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny
- ruční vykopávkou, odstranění kořenů a napadlévek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

**VSEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ**

okoli vstupu a vjezdu k nem

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

**ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II**

18'2,5\*4=45,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

**Zemní práce**

2 2013_OTSKP	18010			<b>VSEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ</b>	M2	18,000	53,00	954,00
3 2013_OTSKP	18120			<b>ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II</b>	M2	45,000	19,00	855,00

1

8 289,00

<b>4</b>								
<b>Vodorovné konstrukce</b>								
4	2013_OTSKP	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VYROBKŮ rovinné desky žulové šetě tl. 60mm, do MC 4*0,25+2*1,5*0,25=1,750 [A]	M2	1,750	3 179,00	5 563,25

- položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
  - úpravu podkladu
  - zřízení spojovací vrstvy
  - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
  - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru
  - spátování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním
  - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

**4 Vodorovné konstrukce 5 563,25**

<b>5</b>								
<b>Komunikace</b>								
5	2013_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM fr. 0-63 17*2=34,000 [A]	M2	34,000	159,17	5 411,78
6	2013_OTSKP	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM za záhonovou obrubou (2+17+2)*0,5=10,500 [A]	M2	10,500	127,33	1 336,97

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7	2013_OTSKP	582322		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC lože z C 12/15 - 40mm 2*17-1,75-2-8=29,450 [A]	M2	29,450	1 029,00	30 304,05
---	------------	--------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovili zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 2013_OTSKP	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z MC Umělý kámen, nutný atesl. barva antracit	M2	2,800	497,00	1 391,60
--------------	--------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

- 1,5\*0,8+4\*0,4=2,800 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
  - očištění podkladu
  - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
  - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
  - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-li zadávací dokumentace jinak
  - nezahrnuje postřiky, nátěry
  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5

**Komunikace**

38 444,40

9

**Ostatní konstrukce a práce**

9 2013_OTSKP	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT označnick zastávky, IJ 4b	KUS	1,000	3 395,00	3 395,00
10 2013_OTSKP	91721		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení. Údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ 2+17+2=21,000 [A]	M	21,000	265,28	5 570,88

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a poklotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
- Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

9

**Ostatní konstrukce a práce**

8 965,88

**C e l k e m**

61 262,53

**Ostatní ve výkazu nespécifikované práce**

			Vicepráce				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			<b>Celkem</b>				<b>61 262,53</b>





**MĚSTO CHRASTAVA**  
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

**Doložka o schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

**Zveřejněno**

22.04.2015 – 06.05.2015

**Zadávací řízení**

VZMR-5/2015/ORM

**Popis:**

Smlouva o dílo na realizaci akce akce „Chrastava – Andělská Hora – autobusová zastávka“

**Číslo smlouvy:**

OD/4/2015

**Schváleno usnesením  
RM ze dne:**

11. května 2015

**Číslo usnesení:**

2015/07/XIV

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena  
na registru smluv

**Datum vystavení  
doložky:**

13. května 2015

**Vyřizuje**

Ivana Loučková

**Podpis/razítko**



Ing. Michael Canov  
starosta