

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	PLOCHA m²	OTOPNÁ TĚLESA
1.01	VSTUP - ZADVEŘÍ	Keramická dlažba	2,80	
1.02	KANCELÁŘ	PVC	7,25	VK 22-6 100
1.03	ŠATNA	Keramická dlažba	20,38	VK 33-9 060
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	Keramická dlažba	6,00	
1.05	SUŠÁRNA HADIC-VĚŽ	Keramická dlažba	5,29	VK 22-9 060
1.06	SPRCHY	Keramická dlažba	6,56	VK 22-9 060
1.07	WC	Keramická dlažba	2,16	VK 11-6 040

LEGENDA:

K Plynový kondenzační kotel 25 kW
RT Rozdělovač topných těles pro přístavbu
RADIK Otopná tělesa ocelová desková

Rozvod potrubí UT pod stropem pro stávající budovu
Rozvod potrubí UT v podlaze pro novou přístavbu
Domovní plynovod OPZ Cu
Otopná tělesa ocelová desková
Přístavba - tělesa VK připojená ze zdi
Stávající budova - tělesa klasik připojená povrchu

IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ - stávající objekt potrubí pod stropem a technická místnost

PAROC Hvac Section AluCoat T - Vinutá izolační pouzdra s kašírování hliníkovou fólií
Potrubí d 15 - tl. 20
Potrubí d 22 - tl. 25
Potrubí d 28 - tl. 30
V nové přístavbě potrubí Alpex isol vedeno v tepelné izolaci podlahy

DODÁVKY SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM JSOU CHÁPÁNY JAKO DODÁVKY OBDOBNÉHO VÝROBKU STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ SPECIFIKACE ČI STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ KVALITY NEŽ DODÁVKA ZMÍNĚNÁ POD OBCHODNÍM NÁZVEM

Vedoucí projektant	**ING. Stanislav BROŽEK**	
Zodpovědný projektant	**PAVEL BŐHM**	
Vypracoval	**PAVEL BŐHM**	

Pavel Bőhm, IČO 40184293
kancelář : Jungmannova 8, Jablonec n/N
tel: 604514866
e-mail: pb.bohm@gmail.com

Investor: **MĚSTO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava**

akce: **PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I**

část: **D 1.4 c) ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ**

název výkresu: **PŮDORYS 1. NP**

paré:

účel	PPS
datum	ČERVEN 2016
formát	2x A4
měřítko	**1 : 100**
číslo výkresu	**T 101**